

REF: "Licitación Abreviada 45/2015 –
Reforma y ampliación del recinto para la
osa – reparación del estanque de carpas"

Durazno, 13 de Octubre de 2015.

Aclaración 1
referida a ya mencionada Licitación:

Consulta:

- 1- La Red de seguridad con cuerda de barco que figura en la lamina A01, no se encuentra en el rubrado.-

No corresponde?

- 2- Las bombas a utilizar tipo, características generales.
- 3- cuando se plantea que los movimientos de tierras dentro del recinto serán realizados por la IDD, incluye desmonte hasta nivel de fundaciones, conformación del talud, los retiros de esos materiales quien los realiza.?
- 4- La tosca para relleno lo probé la IDD?
- 5- Instalación eléctrica para las bombas se realiza?
- 6- Cerco eléctrico tipo y características.
- 7- Donde se realiza ampliación de las casilla con losa de HA, hay que realizar algún tipo de pavimento.
- 8- El portón de madera y cerramiento de tablas , faltaría detalle .
- 9- Esta prevista visita de obra.?

Respuesta:

- 1- En el rubro VARIOS se incluirá un sub rubro PASARELA DE MADERA donde se incluirá todo lo que se refiere a dicho rubro, salvo la cimentación. La pasarela se construirá como se indica en los recaudos gráficos.
- 2- Las bombas a utilizar serán con un caudal de 12000 Lts x h., 1,5 HP.
- 3- Incluye desmonte hasta nivel de fundaciones en la zona del muro de contención, incluye conformación del talud y los retiros de materiales, no incluye las excavaciones para la zapata corrida ni para los dados.
- 4- La tosca la provee la empresa adjudicataria.
- 5- Se realizará instalación eléctrica para las bombas.

- 6- El cerco estará conformado con dos hilos de alambre en paralelo electrificados con un pastor eléctrico para 130m
- 7- Si, pavimento de hormigón llaneado.
- 8- La estructura será con tubulares metálicos cuadrados de 3", las dimensiones y materiales del portón se especifica en los recaudos gráficos.
- 9- No, si alguna empresa lo considera pertinente coordinar con el Arq. Matias Cabrera



Arq. Matias Cabrera.-