

Hoja1

ITEM	CANT.	PRES	DESCRIPCIÓN
1	21	UNI	COLUMNA DE MADERA DE 9 MTS
2	22	UNI	COLUMNA DE HORMIGÓN DE 9 METROS SEGÚN ESPECIFICACIONES
3	7	UNI	CAÑO GALVANIZADO X 6 MTS 1" ¾
4	22	UNI	PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE PREENSAMBLADO (CONJUNTO)
5	44	UNI	PINZA DE AMARRE PARA PREENSAMBLADO DE METAL (CONJUNTO)
6	42	UNI	MORCETO DE 6/35 mm CON BULON DE CABEZA EXAGONAL.
7	1500	METROS	CABLE PREENSAMBLADO 3 x 16 mm + NEUTRO 1 X 50 mm 2
8	2	ROLLO	CABLE BAJO PLÁSTICO 2 X 2 mm
9	21	UNI	LLAVE TÉRMICA II 6 AMP
10	1	UNI	LLAVE DIFERENCIAL IV, CORRIENTE NORMAL 10 A, SENSIBILIDAD 100 a 300 mA
11	1	UNI	LLAVE TERMOMAGNÉTICA IV, CURVA C, CORRIENTE NORMAL 10 A.
12	300	METROS	FLEJE DE ACERO ¾
13	400	UNI	HEBILLA PARA FLEJE REFORZADA DE ¾
14	21	UNI	CAJA PARA LLAVE 2 MOD. TERM, CON RIEL ANTI UV
15	1	UNI	CAJON PVC PARA MEDIDOR 4 P Y LLAVE LIMITADORA 4 P.
16	21	UNI	ARTEFACTO SODIO X 150 CON LAMPARA Y EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES
17	3	UNI	JABALINA DE 2 mts. CON SUNCHO
18	1	UNI	CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON ZÓCALO