

- MAIN PA:
 - Sistema Line-array 3 vias
 - 32 módulos
 - Meyer sound, JBL, D&b O SIMILAR

- GRAVES
 - Sub Low system
 - 16 Gabinetes
 - Meyer sound, JBL, D&B O SIMILAR

- OUTFILL
 - 16módulos
 - JBL, DAS, O SIMILAR

- FRONT FILL:
 - 8
 - JBL, DAS, NEXO O SIMILAR

- DELAY:
 - Sistema Line-array 3 vias
 - 16 Meyer sound, JBL, d&b o similar

- F.O.H
 - YAMHA CL5, ALLEN & HEAT DLIVE, DIGICO SD12, VENUE SC48

- MONITORES
 - YAMHA CL5, ALLEN & HEAT DLIVE, DIGICO SD7, VENUE SC48
 - 12 monitores de piso NEXO, JBL, YAMHA O SIMILAR
 - 8 Sistemas de monitoreo inalámbrico SHURE PSM900 completos + antena

- DRUMFILL:
 - 1 SUB 1X18 ACTIVO
 - Marca reconocida para drumfill

- SIDE FILL:
 - o Sistema Line-array 3 vias
 - o 6 Meyer sound, JBL, d&b o similar
 - o 4 GRAVES Meyer sound, JBL, d&b o similar

- SPLITTER:
 - o 1 de 48 o mas canales.
 - o Whirlwind, CBI, ETC. NO CASERO

- REMOTAS:
 - o 8de 12/4 CANALES
 - o 4 multi pin de 12/4ch con 8 Stage Box

- MICROFONIA y DIRECTAS
 - o Set de micrófonos completos incluyendo 4 baterías a la vez.
 - o SHURE, SENNHEISER o AKG
 - o 8 inalámbrico tipo Shure con su respectivo sistema de antenas.
 - o 20 cajas directas
 - o Stand para micrófonos 60, depende de los Rider la cantidad de cortas o largas.
 - o 10 Handys con sus cargadores y auriculares
 - o Baterías suficientes para pruebas de sonido y show
 - o Distribuidor de señal para todos los medios de comunicación acreditados.
 - o 1 Técnico operador de PA
 - o 1 Técnico operador de FOH
 - o 1 Técnico operador de monitores
 - o 4 Asistentes de stage
 - o 1 Encargado Eléctrico

IMPORTANTE

Todo este personal debe estar durante las pruebas de sonido y show.

Los asistentes deben realizar Patch, softpatch y movimiento de tarimas.

Las empresas deben proveer técnicos operadores a las bandas que no cuenten con ellos.

Durazno Rock 2019 9/11/2019

Los precios deben incluir alojamiento, comidas y transporte interno del personal.

Los sistemas deben ser entregado en perfecto estado para su funcionamiento el día jueves 7 de noviembre a las 19hs.

Las pruebas de sonido se realizarán a partir del día 8/11/2019

Las instalaciones serán chequeadas por el Stage manager del evento.