



**INTENDENCIA DE
DURAZNO**
Un departamento que avanza

LICITACIÓN ABREVIADA

07/2018

**“ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE
VERTEDERO DE LA CIUDAD DE DURAZNO”**

Memoria Descriptiva de las tareas

Objeto: Acondicionamiento general de vertedero de la Ciudad de Durazno.

A esos efectos se suministrará un equipo para cubrir con un mínimo de 30 cm aproximadamente 5 ha en el vertedero de la ciudad de Durazno.

Se estima en 30.000 m³ la cantidad de material a utilizar. Se permitirá la utilización de préstamo en el mismo terreno del vertedero. Con dicho material se realizará lo siguiente:

1. Regularización de los depósitos de basura preparando la superficie para su posterior cobertura.
2. Cobertura de la totalidad de los depósitos de basura, salvo las zonas que la Administración prevea como áreas de descarga en un futuro inmediato.
3. Levantamiento de las ataguías existentes, a los efectos de mejorar la delimitación, tanto visual como física, del vertedero.
4. Refuerzo con material apto de la actual caminería y plataformas existentes.
5. En caso de resultar un volumen excedente luego de cumplir con los puntos anteriores, se conformará una ataguía aguas abajo de la existente, en zona marcada en el croquis, a los efectos de prever un futuro crecimiento del vertedero. Se deberá, en este caso, efectuar la colocación de caños para desagüe de líquidos lixiviados, los que serán suministrados por la Administración.

Zonas de préstamo:

La empresa podrá disponer de material todavía existente en la propia zona de vertido actual. En tal caso se realizará la excavación y se usará el espacio resultante para el depósito de basura.

En el caso de extraer material aguas abajo, la extracción deberá cumplir con algunos criterios, tales como:

- En caso de utilizar material de la ladera norte de la cañada de desagüe del vertedero, la superficie resultante deberá permitir un normal escurrimiento de las aguas.
- Contra la actual ataguía, se podrá extraer material, teniendo en cuenta el punto 5 anterior.
- El material apto para caminería no se mezclará con el no apto y se depositará en la caminería interna del propio vertedero.

El precio será global e incluirá arranque, carga, transporte, tendido, compactación. Se estima en 30.000 m³ los metros cúbicos a mover en el predio en esta etapa.

Equipos

Las empresas deberán presentar listado de equipos a utilizar, los cuales cumplan las siguientes características:

- Capacidad arranque y transporte diario de 3.000 m³
- Equipos de transporte capaces de circular sobre depósitos de basura.

La empresa deberá comprometer la disponibilidad de los equipos necesarios, debiendo comenzar los trabajos 72 hs después de la notificación.