

Aclaración a consultas recibidas – Licitación Abreviada 02/2017

- 1- Para tener servicios de agua y luz hay que pedir provisorios o se puede utilizar del edificio lindero colocando un medidor para hacernos cargo de los costos.

Se podrán utilizar los servicios del edificio lindero siempre y cuando se hagan cargos de los costos de los mismos y se utilicen todas las medidas de protección necesarias.

- 2- El nivel de fundación es de acuerdo al detalle de plano de estructura?

Se retirará la capa de tierra vegetal, se nivelará el terreno, se realizará la excavación para la estructura considerando un relleno debajo de la misma de 30cm de balasto compactado.

- 3- En el punto 2.3.1 de la memoria dice lo siguiente "...Por las características del cerramiento se deberá prestar atención la coordinación con el subcontrato de eléctrica para el pasaje de los caños para el enhebrado de los cables .." .Hay que pasar la eléctrica por dentro del isopanel? O se puede poner caño Daisa exterior

La eléctrica queda a la vista

- 4- Revoques. En planos figura bloque visto y en memoria dice revocado dos capas, sería hidrófugo y gruesa fretachada o lleva fina?

El revoque al que hace referencia la memoria es al de las mochetas.

- 5- Cual es el espesor de los contrapisos?

Espesor 8cm c/malla de 15x15x3

- 6- El pavimento exterior es solo camino de acceso o hay vereda perimetral? es hormigón peinado? De que espesor

La vereda perimetral es de 40cm y espesor 10cm c/malla

- 7- En rubrado figuran rejas pero no hay planillas ni características de las mismas

No se colocarán rejas

- 8- Pueden suministrar detalle del depósito impermeable

El depósito impermeable se podrá realizar con caños de hormogón o podrá realizarse con bloque armado. Como base se realizará un con trapiso de 15cm c/malla de 15x15x4.2

- 9- En rubro varios de rubrado no queda claro a que refieren los siguientes ítem
a- Suministro y colocación de Perfil oficina

- b. Suministro y colocación de perfil apoyo isopanel
- c. Donde va yeso para exterior?
- d. Qué tipo de granito se pide

- a- Es el perfil que se ve en el índice 100
- b- Idem anterior (se repite)
- c- En el acceso, puede ser placa cementicia (ver corte 2)
- d- Granito gris mara

10- Hay planillas de carpintería?
Si, se adjunta lamina L08

11- Hay visita obligatoria?
No, en caso que la empresa quiera ir al lugar se sugiere concurra en horario de oficina dado que el predio es junto a la Junta Local y al Gimnasio